

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA ZADANIA: *USUNIĘCIE USTEREK NA DROGACH WEWNĘTRZNYCH ZREALIZOWANYCH W RAMACH
ZAGOSPODAROWANIA POSCALENIOWEGO DLA ZADANIA "SCALENIE GRUNTÓW WSI WITOSZYCE"*

ADRES: WITOSZYCE, GMINA GÓRA, POWIAT GÓROWSKI

INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE

ADRES INWESTORA: UL. MICKIEWICZA 1, 56-200 GÓRA

BRANŻA: DROGOWA

OPRACOWAŁ: AGATA SZMAGAJ-WIŚNIEWSKA

DATA OPRACOWANIA: WRZESIEŃ 2015

PRZEDMIAR ROBÓT - usunięcie usterek na drogach wewnętrznych zrealizowanych w ramach zagospodarowania poscaleniowego dla zadania "Scalenie gruntów wsi Witoszyce"

lp.	Podstawa	Opis pozycji	J.m.	Ilość
Działka nr 95 (droga poscaleniowa nr 2)				
1	KNR 201-0102-01-00	Ręczne karczowanie drzew o średnicy 10-15cm	szt.	380,00
2	KNR 221-0301-05-10	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III, z zaprawieniem całkowitym dołów o średnicy i głębokości 0,7m, wraz z palikowaniem	szt.	380,00
3	KNR 221-0701-03-00	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych (krotność 2 lata)	szt.	380,00
4	Kalkulacja własna	Wywiezienie wykarczowanych drzew na odległość do 5km wraz z utylizacją	m3	5,00
Działka nr 332 (droga poscaleniowa nr 4)				
5	KNR 201-0102-01-00	Ręczne karczowanie drzew o średnicy 10-15cm	szt.	18,00
6	KNR 221-0301-05-10	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III, z zaprawieniem całkowitym dołów o średnicy i głębokości 0,7m, wraz z palikowaniem	szt.	18,00
7	KNR 221-0701-03-00	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych (krotność 2 lata)	szt.	18,00
8	Kalkulacja własna	Wywiezienie wykarczowanych drzew na odległość do 5km wraz z utylizacją	m3	0,25
9	KNR 231-0204-01-00	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kruszywa łamanego 0/63mm o gr. po uwałowaniu 14cm (wyrównanie/uzupełnienie pobocza z kruszywa - całkowita gr. 20cm)	m2	1,20
10	KNR 231-0204-01-00	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kruszywa łamanego 0/63mm o gr. po uwałowaniu 14cm - dodatek za każdy dalszy 1cm (wyrównanie/uzupełnienie pobocza z kruszywa - całkowita gr. 20cm - dodane 6cm,rotność 6)	m2	1,20
Działka nr 333 (droga poscaleniowa nr 5)				
11	KNR 231-0816-04-00	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe (analogia ścianka prefabrykowana do ponownego wykorzystania)	m3	0,15
12	Kalkulacja własna	Wywiezienie gruzu betonowego na miejsce utylizacji wraz z utylizacją	m3	0,05
13	KNR 231-0402-03-00	Ławy pod krawężniki betonowe zwykłe (analogia ława betonowa C12/15 pod ściankę czołową)	m3	0,05
14	KNR 231-0605-03-00	Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40cm (montaż zdemontowanej ścianki przepustu - przyjęto 50% wartości podstawowej)	szt.	1,00
15	KNR 231-0204-01-00	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kruszywa łamanego 0/63mm o gr. po uwałowaniu 14cm (wyrównanie/uzupełnienie pobocza z kruszywa - całkowita gr. 20cm)	m2	1,20
16	KNR 231-0204-01-00	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kruszywa łamanego 0/63mm o gr. po uwałowaniu 14cm - dodatek za każdy dalszy 1cm (wyrównanie/uzupełnienie pobocza z kruszywa - całkowita gr. 20cm - dodane 6cm,rotność 6)	m2	1,20
Działka nr 371 (droga poscaleniowa nr 11)				
17	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10cm	m	6,50
18	KNR 231-0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 8cm	m2	1,75
19	KNR 231-0802-05-00	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gr. 15cm (rozebranie nawierzchni tłuczniowej do gr. 20cm)	m2	1,75
20	KNR 231-0802-06-00	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gr. ponad 15cm - dodatek za każdy dalszy 1cm (rozebranie nawierzchni tłuczniowej do gr. 20cm - dodatkowe 5cm)	m2	1,75
21	Kalkulacja własna	Wywiezienie gruzu (gruz mineralno-bitumiczny, kruszywo łamane) na miejsce utylizacji wraz z utylizacją	m3	0,49
22	KNR 231-0114-05 KNR 231-0114-06	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm - tłucznia kamiennego, warstwa dolna, gr. warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	1,75
23	KNR 231-1004-07	Skropienie ręczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych (podbudowa) emulsją asfaltową	m2	1,75
24	KNR 231-0310-01 KNR 231-0310-02	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W, gr. warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	1,75
25	KNR 231-0311-07 KNR 231-0311-08	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W, gr. warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	1,75
26	KNR 231-0204-01-00	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kruszywa łamanego 0/63mm o gr. po uwałowaniu 14cm (wyrównanie/uzupełnienie pobocza z kruszywa - całkowita gr. 20cm)	m2	3,00
27	KNR 231-0204-01-00	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kruszywa łamanego 0/63mm o gr. po uwałowaniu 14cm - dodatek za każdy dalszy 1cm (wyrównanie/uzupełnienie pobocza z kruszywa - całkowita gr. 20cm - dodane 6cm,rotność 6)	m2	3,00