

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Droga 1068D m. Witoszyce					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 2,0	km km	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
2	KNR 2-31 1108-04	Remont częst.nawierzchni powierchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.skrapiarki przewoz. 30	m ² m ²	30,000	30,000
				RAZEM	30,000
3	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 4000	m ² m ²	4 000,000	4 000,000
				RAZEM	4 000,000
4	KNR 2-31 1402-01	Ręczne oczyszczanie poboczy(krawedz drogi) 2000	m ² m ²	2 000,000	2 000,000
				RAZEM	2 000,000
5	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 10000	m ² m ²	10 000,000	10 000,000
				RAZEM	10 000,000
6	KNR 2-31 1002-02	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm ³ /m ² 10000	m ² m ²	10 000,000	10 000,000
				RAZEM	10 000,000
7	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ² 10000	m ² m ²	10 000,000	10 000,000
				RAZEM	10 000,000
8	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm pobocze 4000	m ² m ²	4 000,000	4 000,000
				RAZEM	4 000,000
9	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz do 10cm pobocze Krotność = 2 4000	m ² m ²	4 000,000	4 000,000
				RAZEM	4 000,000

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Droga 1068D m. Witoszyce						
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	2,0		
2	KNR 2-31 1108-04	Remont cząst.nawierzchni powierchn.utrwal.przy użyciu gryków - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.skrapiarki przewoz.	m ²	30		
3	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²	4 000		
4	KNR 2-31 1402-01	Ręczne oczyszczanie poboczy(krawedz drogi)	m ²	2 000		
5	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	10 000		
6	KNR 2-31 1002-02	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm ³ /m ²	m ²	10 000		
7	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ²	m ²	10 000		
8	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm pobocze	m ²	4 000		
9	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz do 10cm pobocze Krotność = 2	m ²	4 000		

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: