

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Droga 1113D Wąsosz - Płoski - gr. woj.					
Wartość: 59328.95					
Plik w formacie ATHENASOFT					
1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		64,4	m	64,400	
				RAZEM	64,400
2	KNR AT-03 0104-03	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Nawierzchnia spękana.	m ²		
		132	m ²	132,000	
				RAZEM	132,000
3	KNR 13-23 0108-01	Rozbiórka podbudowy drogi z tłucznia	m ³		
		120*0,2	m ³	24,000	
				RAZEM	24,000
4	KNR 2-01 0205-03 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 9 km	m ³		
		120*0,4	m ³	48,000	
				RAZEM	48,000
5	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		85,2	m ³	85,200	
				RAZEM	85,200
6	KNR 2-31 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
		120	m ²	120,000	
				RAZEM	120,000
7	KNR 2-23 0105-03 0105-04	Podbudowa betonowa zagęszczana mechanicznie o grubości 20 cm	m ²		
		120	m ²	120,000	
				RAZEM	120,000
8	KNR 2-23 0104-03 0104-04	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 25 cm	m ²		
		120	m ²	120,000	
				RAZEM	120,000
9	KNR 2-31 0311-01 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
		120	m ²	120,000	
				RAZEM	120,000
10	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		120	m ²	120,000	
				RAZEM	120,000

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Droga 1113D Wąsosz - Ploski - gr. woj.						
Wartość: 59328.95						
Plik w formacie ATHENASOFT						
1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	64,4		
2	KNR AT-03 0104-03	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Nawierzchnia spękana.	m ²	132		
3	KNR 13-23 0108-01	Rozbiórka podbudowy drogi z tłucznia	m ³	120*0,2 = 24,000		
4	KNR 2-01 0205-03 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość 9 km	m ³	120*0,4 = 48,000		
5	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³	85,2		
6	KNR 2-31 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	120		
7	KNR 2-23 0105-03 0105-04	Podbudowa betonowa zagęszczana mechanicznie o grubości 20 cm	m ²	120		
8	KNR 2-23 0104-03 0104-04	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 25 cm	m ²	120		
9	KNR 2-31 0311-01 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²	120		
10	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	120		

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓLEM	

Słownie: